

**WYKAZ ZMIAN PROJEKTOWYCH W STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO
WYKONAWCZEGO DLA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W GLIWICACH PRZY
UL.RYBNICKIEJ 29**

1.KONDYGNACJA +3

1.Rezygnacja z podwieszanych sufitów g/k w pomieszczeniach:

- 2.02 (korytarz),
- 2.03 (sala konferencyjna)
- 2.04 (pokój biurowy prezesa)
- 2.05 (pokój biurowy)
- 2.06 (pokój biurowy)
- 2.07 (pokój biurowy/pom.ksero)

W pozostałych pomieszczeniach sufit i wykończenie bez zmian (Uwaga: w łazience z natryskiem ,sufit podwieszany zgodnie z proj. wnętrza dla pom.2.09).

2.Na sufitach jako warstwę wykończeniową zastosować :tynk+farba (w kolorze białym NCS 0500 N, mat) w pomieszczeniach:

- 2.03 (sala konferencyjna)
- 2.04 (pokój biurowy prezesa)
- 2.05 (pokój biurowy)
- 2.06 (pokój biurowy)
- 2.07 (pokój biurowy)

Izolację należy zwiększyć do 40cm na sufitach i ścianach zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
PWn-SCH-03 Schemat wykończenia ścian Poziom +3

3.Na suficie jako warstwę wykończeniową zastosować tynk + farbę (w kolorze czarnym NCS 9000N,mat) w korytarzu wejściowym ,tj.w pomieszczeniu nr 2.02

4.W pomieszczeniach:

- 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 i 2.07
instalacje wentylacji i klimatyzacji (oraz wszystkie przylegające do sufitu) pomalować na biało
- 2.02
instalacje wentylacji i klimatyzacji (oraz wszystkie przylegające do sufitu) pomalować na czarno

5.Zastosować ściany z cegły pełnej pomiędzy pomieszczeniami:

- 2.02 (korytarz) a 2.03 (sala konferencyjna)
- 2.03 (sala konferencyjna) a 2.04 (pokój biurowy prezesa)
- 2.04 (pokój biurowy prezesa) a 2.05 (pokój biurowy)
- 2.05 (pokój biurowy) a 2.06 (pokój biurowy)
- 2.06 (pokój biurowy) a 2.07 (pokój biurowy/ksero)
- 2.02 (korytarz) a 2.05 (pokój biurowy)
- 2.01 (klatka schodowa) a 2.03 (sala konferencyjna)

6.Wykończenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej: tynk+ farba w kolorze białym

Pozostałe wykończenie ścian-zgodnie z rys. PWN-SCH-03 Schemat wykończenia ścian Poziom +3, oraz PWN-SCH-04-Schemat wykończenia ścian Poziom +4

7.W pomieszczeniu nr 2.02 (korytarz),hydrant powinien mieć skrzynkę w kolorze szarym RAL 7037

8.Zmiana stolarki drzwiowej

Rozpatrywać zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wg rys.PWNz-1-Zestawienie stolarki drzwiowej oraz PWNz-2-zestawienie stolarki drzwiowej

dotyczy drzwi:

- D29, D30, D31 ,D32, D,33,
- wstawienie drzwi pomiędzy pomieszczeniem 2.06 a 2.07 (drzwi D31A)
- D35 drzwi bez zmian w stosunku do zestawienia z proj.podstawowy wyk.dla budynku
- D34, D35, D36, D37,D43- zmiana: brak kratki wentylacyjnej-zastosować podcięcie drzwi w dolnej części o powierzchni 0,022m²
- Zmiana opasek drzwiowych PD8 i PD9 z kamiennych na drewniane
- Dodatkowe opaski drewniane w drzwiach PD13,14,15,16,17
- Poszerzenie otworu drzwiowego o 5cm do drzwi D31 i D31A

9.Posadzki: materiał wykończeniowy zmieniono w pomieszczeniach:

- 2.02 (korytarz)-należy wykończyć w całości kamieniem gr.2 cm: bazalt polerowany, np firmy Basaltina
- 2.03 (sala konferencyjna)-na obrzeżach pokoju zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć parkietem z deski dębowej litej (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
- 2.04 (pokój biurowy prezesa)- na obrzeżach pokoju zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć parkietem z deski dębowej litej (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
- 2.05 (pokój biurowy)- na obrzeżach pokoju zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć parkietem z deski dębowej litej (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
- 2.06 (pokój biurowy)- na obrzeżach pokoju zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć parkietem z deski dębowej litej (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
- 2.07 (pokój biurowy)- na obrzeżach pokoju zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć parkietem z deski dębowej litej (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
- 2.08 (pomieszczenie porządkowe)-płytki gresowe wg projektu wnętrz
- 2.09 (łazienka z natryskiem)-płytki gresowe wg projektu wnętrz
- 2.10 (wc)-płytki gresowe wg projektu wnętrz
- 2.11 (kuchnia)-płytki gresowe wg projektu wnętrz
- 2.12 kamień wg projektu wnętrz
- 2.12A-płytki gresowe wg proj.wnętrz

W pomieszczeniach :2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.12 zastosować cokoliki wys.7cm z materiału jak posadzki,tj.kamień bazalt,np.basaltina

W pomieszczeniach:2.08,2,09,2.10, 2.12A zastosować cokoliki wys.10cm z materiału jak posadzki

W pomieszczeniu:2.11 kuchnia/jadalnia zastosować cokoliki MDF białe,lakierowane półmat,wys.10cm

10.Instalacja elektryczna:

Zmiana dotyczy jedynie ilości oraz lokalizacji punktów świetlnych, gniazdek i wyłączników światła (oprawy oświetleniowe wg specyfikacji dotyczącej proj.wnętrza);

Informacje te przedstawiono na rysunku nr : PWN Sch 13-14 Schematy instalacji oświetlenia

Należy uwzględnić, że wszystkie gniazdka oraz wyłączniki montowane na ścianie ceglanej lub wbudowane w meble w pomieszczeniach biurowych powinny być zbliżone do koloru RAL7037 a pomieszczeniach sanitarnych i technicznych w kolorze białym RAL 9010.

Puszki podłogowe dla stanowisk komputerowych-zmiana lokalizacji-wykonac zgodnie z proj.aranżacji,wg.rys. PWN-SCH-11 Schemat instalacji elektrycznej,Poziom +3

Włączniki w pomieszczeniach biurowych należy lokalizować od strony wewnętrznej opasek drzwiowych;

Uwaga:. PPOŻ bez zmian

11.Zmiana lokalizacji niektórych klimatyzatorów (rozmoszczenie wg proj.wnętrza,rys.nr.PWN-SCH-15 Lokalizacja grzejników i klimatyzatorów .);

12.Przewężenie otworu drzwiowego (o 22cm) pomiędzy korytarzem (2.02) a salą konferencyjną (2.03);

13.Grzejniki-lokalizacja,sposób podejścia, moc grzewcza pozostaje bez zmian,
Należy zastosować grzejniki o wys.600mm, stalowe żeberkowe,kolor żółty RAL 1023 mat, np.firmy Zehnder Charleston, (rozmoszczenie wg proj.wnętrza,rys.nr.PWN-SCH-15 Lokalizacja grzejników i klimatyzatorów .);

W pomieszczeniach 2.12 i 3.03 zaprojektowane grzejniki dekoracyjne o wys.1500mm,typ grzejnika jak w pozostałych:Zehnder Charleston,kolor żółty mat, RAL 1023

14.W łazience z natryskiem (pom.2.09) oraz w wc (pom.2.10) zmiana armatury ,(wyposażenie wg proj.wnętrza części graficznej)

15.W kuchni wyposażenie wg projektu wnętrza i specyfikacji

16.Montaż rolet okiennych we wszystkich oknach pomieszczeń siedziby KSSE (zgodnie z proj.wnętrza)
W Sali konferencyjnej pom.2.03-rolety 100% zaciemnienia kolor biały, w pom.2.04,2.05,2.06,2.07,2.11 rolety 30% zaciemnienia kolor biały

17.W pomieszczeniu 2.04 okno 038-brak parapetu kamiennego. Do ściany dostawiona będzie komoda, której blat będzie zrównany z zaprojektowanym parapetem

18.W pomieszczeniu 2.11 Kuchnia/Jadalnia- parapet kamienny powinien wystawać od lica ściany o 8cm i powinien ,Pomiędzy oknami wykonać parapet łączący

Reszta wykonywanych prac pozostaje bez zmian_w stosunku do projektu wykonawczego .

1.KONDYGNACJA +4

Zmiany:

1. Sufit w pomieszczeniu 3.03- Sala konferencyjna został zmieniony z płyt g/k na sufit deskowany.
2. Instalacja wentylacji- klimatyzacji została podniesiona o 95cm
3. Oświetlenie podstawowe zostało zmienione na lampy wiszące – szt.12 + oświetlenie we wnękach
4. Ściany murowane w pom. 3.03 należy wykonać z cegły rozbiórkowej czerwonej, oczyścić i zaimpregnować
5. Nadproża nad drzwiami należy wykonać betonowe nieotynkowane,zaimpregnować
6. Posadzka w pomieszczeniu 3.03 : na obrzeżach sali zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć panelami winylowymi (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
7. Cokoliki w pom.3.03 kamienne -materiał jak posadzka h 7cm
8. Grzejniki-lokalizacja, sposób podejścia, moc grzewcza pozostaje bez zmian,
W pomieszczeniu 3.03 (sala konferencyjna)Należy zastosować grzejniki o wys.1500mm, stalowe żeberkowe,kolor żółty RAL 1023 mat, np.firmy Zehnder Charleston, (rozmieszczenie wg proj.wnętrza,rys.nr.PWn-SCH-16 Lokalizacja grzejników i klimatyzatorów ,poziom +4.);
W pomieszczeniu 3.02-pom.porządkowe/lazienka- zastosować grzejnik stalowy żeberkowy,kolor biały,matowy,np. firmy Zehnder Charleston, (rozmieszczenie wg proj.wnętrza,rys.nr.PWn-SCH-16 Lokalizacja grzejników i klimatyzatorów ,poziom +4.);
9. Przesunięto lokalizację 4 drzwi do pom. technicznych i 4 grzejniki o 40 cm w stosunku do Projektu wykonawczego .Zmiana dotyczy drzwi D44, D45, D46,D47 (zmianę przedstawiono na rys.PWn-SCH-04-Schemat wykończenia ścian,Poziom +4)

Dodano:

1. Dodano puszki podłogowe elektryczne – 2 szt.
2. Dodano podłączenie elektryczne pod rolety automatyczne.
3. Dodano rolety w oknach dachowych – 5 szt.
4. Dodano podłączenia elektryczne do szaf 1-4 (wg rysunków gniazdek i oświetlenia)
5. Dodano oświetlenie Led wokół pomieszczenia. – 1 kpl.
6. Dodano podłączenia elektryczne do kaset ekranów projekcyjnych – szt.2
- 7.D40 drzwi bez zmian w stosunku do zestawienia z proj.wyk.dla budynku
- 8.Drzwi D44,D45,D46 i D47-zmiana kolorystyki wykończenia z białego na ciemny szary,tj.RAL 7037
- 9.Wykończenie ścian zgodnie z rys. PWN-SCH-04-Schemat wykończenia ścian Poziom +4
3.02-pom.porządkowe/lazienka- płytki wg projektu wnętrz
3.03-Sala konferencyjna- na obrzeżach zastosować opaskę z kamienia (bazalt polerowany) szer.40cm,a pośrodku posadzkę wyłożyć podłogą winylową (wg specyfikacji dotyczącej projektu wnętrza)
- 10.Montaż rolet okiennych W Sali konferencyjnej pom.3.03-rolety 100% zaciemnienia kolor biały, uruchamiane automatycznie
11. -montaż zabudowy meblowej we wnękach sali konferencyjnej (wg proj.wnętrza)
-we wnęce (przy drzwiach D47) zamontować zlew 1-komorowy (zgodnie z proj.wnętrza)
- 12.Armatura w pom.3.02 wg proj.wnętrza
- 13.Zamiana lokalizacji ekranu i projektora w sali konferencyjnej,pom.3.03

Reszta wykonywanych prac pozostaje bez zmian_w stosunku do projektu wykonawczego