
PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: **Projekt wnętrz pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę
KSSE PODSTREFY GLIWICKIEJ , znajdujących się
na kon.+3 i +4**

ADRES: 44-122 GLIWICE , UL.RYBNICKA 29

Sprzedzający: mgr inż. Małgorzata KOŻLICKA

**ADAPTACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PRZEZNACZONYCH NA SIEDZIBĘ KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, PODSTREFY GLIWICKIEJ.
ADRES: GLIWICE, UL. RYBNICKA 29**

Identyfikator kosztorysu: BIUROWIEC_RYBNICKA_1

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-04-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	2.02 - KORYTARZ		
1	KNR 4-01 WACETOB 320-3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu ponad 2.0 m2	m2	3,5
2	KNR 2-02 WACETOB 1026-3 Skrzydła drzwiowe pełne drewniane, wewnętrzne, bezprzylgowe, malowane RAL 7035 na gładko o wym.134x225 cm wraz z ościeżnicą drewnianą blokową - D29	m2	3,0
3	KNR 2-02 WACETOB 1024-2 Drzwi wewnętrzne przesuwne - D30: - szyna aluminiowa 3100 DormaAGILE 150 - system drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych - skrzydło szklane 10mm lub drewniane do 30 mm fornirowane w sklejce wym.161x235 cm	m2	3,8
4u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju	m2	12,6
5u	Wycena własna 8-1 Okładziny ścian płytami kamiennymi 120x40 cm gr.2 cm Basaltina ryflowanych na kleju	m2	35,0
6	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania farbą lateksową - powierzchnie wewnętrzne - sufity na kolor czarny mat	m2	12,6
7u	Wycena własna 6-1 Dostawa i montaż sufitu podwieszanego z siatki (wykonany na zamówienie)	m2	12,6
8	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	9,0
9	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych punktowych	kpl	9,0
10u	Wycena własna 1-2 Dostawa i montaż Logo KSSE - drewniane z kasetonem świetlnym wraz z podłączeniem	kpl	1,0
2	2.03- SALA KONFERENCYJNA		
11	KNR 4-01 WACETOB 320-3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu ponad 2.0 m2	m2	2,5
12	KNR 2-02 WACETOB 1026-3 Skrzydła drzwiowe pełne drewniane, wewnętrzne, bezprzylgowe, malowane RAL 7035 na gładko o wym.94x225 cm wraz z ościeżnicą drewnianą blokową - D31	m2	2,1
13u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju - opaska wokół pomieszczenia szer.40 cm	m2	7,5
14u	Wycena własna 9-1 Posadzka z deszczulek na kleju - deska dębowa układana w jodełkę francuską wraz z wykończeniem powierzchni	m2	14,3
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z kamienia wys.7 cm (jak na posadzce)	m	16,4
16	KNR 4-01 WACETOB 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,8
17u	Wycena własna 1-1 Wyczyszczenie powierzchni z cegły preparatami chemicznymi lub przez piaskowania	m2	21,8

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	TZKNBK 19-08 503-1 Tynki wewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z cegły gładkie	m2	21,8
19	KNR 4-01 WACETOB 621-5 Impregnacja ścian ceglanych preparatem paroprzepuszczalnym, bezbarwnym, matowym, zachowującym pierwotną kolorystykę cegieł	m2	21,8
20	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania farbą lateksową - powierzchnie wewnętrzne - sufity i instalacje na kolor biały	m2	28,4
21	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	3,0
22	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych punktowych	kpl	3,0
23u	Wycena własna 4-1 Dostawa i montaż rolety okiennej	szt	2,0
24u	Wycena własna 4-2 Dostawa i montaż tablicy szklanej mocowanej na rotulach	kpl	1,0
25u	Wycena własna 5-1 Wykonanie podłączenia elektrycznego dla ekranu do rzutnika	szt	1,0
26	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazda - dodatkowe gniazko	szt	1,0
27	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie puszek elektrycznej podłogowej z okładziną drewnianą	szt	1,0
3	2.04 - POKÓJ BIUROWY PREZESA		
28	KNR 4-01 WACETOB 320-3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu ponad 2.0 m2	m2	4,7
29	KNR 2-02 WACETOB 1026-3 Skrzydła drzwiowe pełne drewniane, wewnętrzne, bezprzylgowe, malowane RAL 7035 na gładko o wym.186x225 cm wraz z ościeżnicą drewnianą blokową - D32	m2	4,5
30u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju - opaska wokół pomieszczenia szer.40 cm	m2	9,3
31u	Wycena własna 9-1 Posadzka z deszczulek na kleju - deska dębowa układana w jodełkę francuską wraz z wykończeniem powierzchni	m2	22,7
32	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z kamienia wys.7 cm (jak na posadzce)	m	20,2
33	KNR 4-01 WACETOB 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23,4
34u	Wycena własna 1-1 Wyczyszczenie powierzchni z cegły preparatami chemicznymi lub przez piaskowania	m2	23,4
35	TZKNBK 19-08 503-1 Tynki wewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z cegły gładkie (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2	23,4
36	KNR 4-01 WACETOB 621-5 Impregnacja ścian ceglanych preparatem paroprzepuszczalnym, bezbarwnym, matowym, zachowującym pierwotną kolorystykę cegieł	m2	23,4
37	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	6,0
38	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych punktowych zwieszanych	kpl	6,0

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
39u	Wycena własna 4-1 Dostawa i montaż rolety okiennej	szt	3,0
40	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazda - dodatkowe gniazdo	szt	4,0
4	2.05 - POKÓJ BIUROWY		
41	KNR 4-01 WACETOB 320-3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu ponad 2.0 m2	m2	4,7
42	KNR 2-02 WACETOB 1026-3 Skrzydła drzwiowe pełne drewniane, wewnętrzne, bezprzylgowe, malowane RAL 7035 na gładko o wym.186x225 cm wraz z ościeżnicą drewnianą blokową - D33	m2	4,5
43u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju - opaska wokół pomieszczenia szer.40 cm	m2	10,2
44u	Wycena własna 9-1 Posadzka z deszczułek na kleju - deska dębowa układana w jodełkę francuską wraz z wykończeniem powierzchni	m2	31,2
45	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z kamienia wys.7 cm (jak na posadzce)	m	20,0
46	KNR 4-01 WACETOB 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	42,3
47u	Wycena własna 1-1 Wyczyszczenie powierzchni z cegły preparatami chemicznymi lub przez piaskowania	m2	42,3
48	TZKBNK 19-08 503-1 Tynki wewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z cegły gładkie (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2	42,3
49	KNR 4-01 WACETOB 621-5 Impregnacja ścian ceglanych preparatem paroprzepuszczalnym, bezbarwnym, matowym, zachowującym pierwotną kolorystykę cegieł	m2	42,3
50	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	9,0
51	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych punktowych zwieszanych	kpl	9,0
52u	Wycena własna 4-1 Dostawa i montaż rolety okiennej	szt	3,0
53u	Wycena własna 4-2 Dostawa i montaż tablicy szklanej mocowanej na rotulach	kpl	1,0
5	2.06 - POKÓJ BIUROWY		
54	KNR 4-01 WACETOB 320-3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu ponad 2.0 m2	m2	2,3
55	KNR 2-02 WACETOB 1026-3 Skrzydła drzwiowe pełne drewniane, wewnętrzne, bezprzylgowe, malowane RAL 7035 na gładko o wym.94x225 cm wraz z ościeżnicą drewnianą blokową - D34	m2	2,1
56u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju - opaska wokół pomieszczenia szer.40 cm	m2	9,2
57u	Wycena własna 9-1 Posadzka z deszczułek na kleju - deska dębowa układana w jodełkę francuską wraz z wykończeniem powierzchni	m2	21,6
58	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z kamienia wys.7 cm (jak na posadzce)	m	19,9

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
59	KNR 4-01 WACETOB 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	22,4
60u	Wycena własna 1-1 Wyczyszczenie powierzchni z cegły preparatami chemicznymi lub przez piaskowania	m2	22,4
61	TZKNBK 19-08 503-1 Tynki wewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z cegły gładkie (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2	22,4
62	KNR 4-01 WACETOB 621-5 Impregnacja ścian ceglanych preparatem paroprzepuszczalnym, bezbarwnym, matowym, zachowującym pierwotną kolorystykę cegieł	m2	22,4
63	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	6,0
64	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych punktowych zwieszanych	kpl	6,0
65u	Wycena własna 4-1 Dostawa i montaż rolety okiennej	szt	3,0
66u	Wycena własna 4-2 Dostawa i montaż tablicy szklanej mocowanej na rotulach	kpl	1,0
67	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie puszek elektrycznej podłogowej z okładziną drewnianą	szt	1,0
6	2.07 - POKÓJ BIUROWY KSERO		
68u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju - opaska wokół pomieszczenia szer.40 cm	m2	5,1
69u	Wycena własna 9-1 Posadzka z deszczulek na kleju - deska dębowa układana w jodełkę francuską wraz z wykończeniem powierzchni	m2	3,4
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z kamienia wys.7 cm (jak na posadzce)	m	11,8
71	KNR 4-01 WACETOB 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14,5
72u	Wycena własna 1-1 Wyczyszczenie powierzchni z cegły preparatami chemicznymi lub przez piaskowania	m2	14,5
73	TZKNBK 19-08 503-1 Tynki wewnętrzne - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej - mury z cegły gładkie (przyjęto 50% powierzchni ścian)	m2	14,5
74	KNR 4-01 WACETOB 621-5 Impregnacja ścian ceglanych preparatem paroprzepuszczalnym, bezbarwnym, matowym, zachowującym pierwotną kolorystykę cegieł	m2	14,5
75	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	3,0
76	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych punktowych zwieszanych	kpl	2,0
77	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie awaryjne	kpl	1,0
78	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkiet	kpl	1,0
79u	Wycena własna 4-1 Dostawa i montaż rolety okiennej	szt	1,0

7 2.08 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
80	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 60x60 cm -płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	1,1
81	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z płytek gresowych o wys.7 cm (jak na posadzce)	m	3,5
8	2.09 - ŁAZIENKA Z NATRYSKIEM		
82	KNR 9-10 Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 01 159-3 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z kształtek lub cegieł SILIKAT , wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	2,3
83	KNR 2-02 WACETOB 2003-8 Zabudowa stelażu do miski ustepowej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych	m2	3,6
84	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową wodoodporną ścian i sufitu	m2	10,9
85	KNR 2-02 WACETOB 840-6 Licowanie ścian mozaiką marmurową 5x10 cm kolor biały na zaprawie klejowej - CALACATTA TUMBLED 5X10, krawędzie antykowane (rozmiar plastra 30,5x30,5 cm) [R=2,5]	m2	14,5
86	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 60x60 cm - płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	4,1
87	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z płytek o wys.10 cm z płytek (jak na posadzce)	m	1,4
88u	Wycena własna 1-10 Dostawa i montaż lustra klejonego do ściany	m2	3,1
89	KNR 2-02 WACETOB 840-8 P.a. Licowanie ścian płytkami - listwa wykończeniowa A10P AL wys.10 cm poler	m	1,1
90u	Dostawa 1-1 Dostawa brodzika akrylowego 90x90 cm Roca HATRIA LIF YXE6	szt	1,0
91u	Dostawa 1-2 Dostawa miski ustępowej wiszącej ROCA typ MERIADIAN COMPACTO wraz ze stelażem, deską i przyciskiem	kpl	1,0
92u	Dostawa 1-3 Dostawa umywalki nablatowej 65x40 cm ROCA URBI bez otworu na baterię	szt	1,0
93u	Dostawa 1-4 Dostawa drzwi do kabiny prysznicowej ze szkła bezpiecznego gr.8 mm, przezroczyste, bezramkowe	szt	1,0
94u	Dostawa 1-5 Dostawa bateri umywalkowej stojącej, nablatowej, jednouchwytowej chrom Kludi BOZZ	szt	1,0
95u	Dostawa 1-6 Dostawa zestawu termostatycznego z deszczownicą Tremostatic Loft - Tres	szt	1,0
96u	Dostawa 1-7 Dostawa uchwyty na papier toaletowy Kali LUNAR firmy AUTENTICS, tworzywo ASA, extra połysk, biały	szt	1,0
97u	Dostawa 1-8 Dostawa szczotki do WC Kali LUNAR firmy AUTENTICS	szt	1,0
98u	Dostawa 1-9 Dostawa kosza na smieci z tworzywa sztucznego białego d:19 cm, wys.28 cm LUNAR firmy AUTENTICS	szt	1,0
99u	Dostawa 7-10 Dostawa pojemnika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej polerowanej BISK Masterline	szt	1,0
100u	Dostawa 1-11 Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie - ze stali nierdzewnej montowany do ściany	szt	1,0
101	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłóża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	3,0

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
102	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - wpuszczane w sufit	kpl	2,0
103	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - lampa wisząca	kpl	1,0
104	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazda IPE 44	szt	1,0
9	2.10 - ŁAZIENKA		
105	KNR 2-02 WACETOB 2003-8 Zabudowa stelażu do miski ustępowej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych	m2	4,0
106	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową wodoodporną ścian i sufitu	m2	8,2
107	KNR 2-02 WACETOB 840-6 Licowanie ścian mozaiką marmurową 5x10 cm kolor biały na zaprawie klejowej - CALACATTA TUMBLLED 5X10, krawędzie antykowane (rozmiar plastra 30,5x30,5 cm) [R=2,5]	m2	17,1
108	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	4,4
109	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z płytek o wys.10 cm z płytek (jak na posadzce)	m	1,4
110u	Wycena własna 1-10 Dostawa i montaż lustra klejonego do ściany	m2	3,0
111	KNR 2-02 WACETOB 840-8 P.a.Licowanie ścian płytkami - listwa wykończeniowa A10P AL wys.10 cm poler	m	1,2
112u	Dostawa 1-12 Dostawa pisuaru z pokrywą ROCA Nexo wraz ze stelażem i przyciskiem	szt	1,0
113u	Dostawa 1-2 Dostawa miski ustępowej wiszącej ROCA typ MERIADIAN COMPACTO wraz ze stelażem, deską i przyciskiem	kpl	1,0
114u	Dostawa 1-3 Dostawa umywalki nablatowej 65x40 cm ROCA URBI bez otworu na baterię	szt	1,0
115u	Dostawa 1-5 Dostawa baterii umywalkowej stojącej, nablatowej, jednouchwytowej chrom Kludi BOZZ	szt	1,0
116u	Dostawa 1-7 Dostawa uchwyty na papier toaletowy Kali LUNAR firmy AUTENTICS, tworzywo ASA, extra połysk, biały	szt	1,0
117u	Dostawa 1-8 Dostawa szczotki do WC Kali LUNAR firmy AUTENTICS	szt	1,0
118u	Dostawa 1-9 Dostawa kosza na smieci z tworzywa sztucznego białego d:19 cm, wys.28 cm LUNAR firmy AUTENTICS	szt	1,0
119u	Dostawa 7-10 Dostawa pojemnika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej polerowanej BISK Masterline	szt	1,0
120u	Dostawa 1-11 Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie - ze stali nierdzewnej montowany do ściany	szt	1,0
121	KNR 5-08 WACETOB 502-9 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z betonu, mocowanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	3,0
122	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - wpuszczane w sufit	kpl	2,0
123	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - lampa wisząca	kpl	1,0
124	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazda IPE 44	szt	1,0

10 2.11 - JADALNIA

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
125	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	13,3
126	KNR 2-02 WACETOB 1124-6 Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - cokół przypodłogowy z MDF wys.10 cm kolor biały półmat	m	7,6
127	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian - kolor NCS 1500N	m2	18,5
128	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową białą sufitu	m2	16,0
129	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą tablicową magnetyczną ściany	m2	2,4
130u	Wycena własna 10-1 Dostawa i montaż zabudowy kuchennej typ 1 o wym.225x216/116x60 cm z frontami lakierowanymi i szklanymi, okładzinami ściennymi z płyty MDF oraz blatem z konglomeratu	kpl	1,0
131u	Wycena własna 10-2 Dostawa i montaż zabudowy kuchennej typ 2 o wym.225x161x60 cm z frontami lakierowanymi i szklanymi, okładzinami ściennymi z płyty MDF oraz blatem z konglomeratu	kpl	1,0
132u	Wycena własna 10-3 Dostawa i montaż parapetu jako elementu łączącego parapety okien gr.3 cm	szt	1,0
133u	Dostawa 1-13 Dostawa zlewozmywaka nabladowego jednokomorowego 400x400 mm ze stali satynowanej wraz z syfonem z możliwością podłączenia zmywarki	szt	1,0
134u	Dostawa 1-14 Dostawa baterii zlewozmywakowej stojącej, jednouchwytywowej, z regulowanym ogranicznikiem strumienia przepływu, obrotową wylewką (360st) - chrom	szt	1,0
135u	Dostawa 1-15 Dostawa lodówki do zabudowy szer.60 cm wys.145 cm	szt	1,0
136u	Dostawa 1-16 Dostawa zmywarki do zabudowy szer.44,8 cm, wys. 81,8 cm, gł.55 cm	szt	1,0
137u	Wycena własna 4-1 Dostawa i montaż rolety okiennej	szt	2,0
138	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl	1,0
139	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkiet	kpl	1,0
140u	Wycena własna 1-3 Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych LED podszafkowych	m	3,2
141	KNR 5-08 WACETOB 307-5 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik natynkowy do przygotowanego podłoża - włączniki światła IP44	szt	3,0
142	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazda IPE 44	szt	10,0
11	2.12 - SZATNIA		
143	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	4,3
144	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z płytek o wys.10 cm z płytek (jak na posadzce)	m	5,2
145	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową ścian - kolor NCS 1500N	m2	9,5
146	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową białą sufitu	m2	4,3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
147u	Wycena własna 3-22 Dostawa i montaż zabudowy meblowej - szafa typ 2 z frontami lakierowanymi o wym.250x199x50 cm	kpl	1,0
12	3.02 - SALA KONFERENCYJNA		
148u	Wycena własna 7-1 Wykonanie posadzki płyt kamiennych 120x40 cm gr.2 cm Basaltina płomieniowanych na kleju - opaska wokół pomieszczenia szer.40 cm	m2	22,1
149	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 Posadzki z paneli podłogowych - deska winylowa	m2	48,7
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2809-4 Cokoliki z kamienia wys.7 cm (jak na posadzce)	m	30,4
151	KNR 2-22 602-5 [R=0,955] P.a. Podsufitki z płyt OSB-3 stop fire, gr.22 mm	m2	126,0
152	KNR 2-22 602-2 [R=0,955] Podsufitki z desek gr.20 mm, szer.20 cm - drewno piaskowane 1x	m2	126,0
153	KNR 2-02 WACETOB 1036-1 Ruszt drewniany na ścianach - pod okładzinę ścienną wnęki	m2	12,0
154	KNR 2-22 601-6 [R=0,955] Obicie (1-stronnie) ścianek płytami OSB-3 stop fire, gr.22 mm - podkład pod okładzinę wnęki	m2	12,0
155	KNR 2-22 601-2 [R=0,955] Obicie (1-stronnie) ścianek deskami gr.20 mm - drewno piaskowane 1x	m2	12,0
156	KNR 2-02 WACETOB 1036-6 P.a. Elementy wykończenia - opaska - gzyms górny detal 1	m	28,0
157	KNR 2-02 WACETOB 1036-6 P.a. Elementy wykończenia boazerii - opaska - gzyms górny detal 2	m	5,0
158	KNR 2-02 WACETOB 1121-5 P.a. Podłoga na gotowych belkach - drewniana konstrukcja podestu wys.20 cm	m2	8,0
159	KNR 4-01 WACETOB 819-3 Przybicie do podłóg płyt OSB-3 stop fire, gr.22 mm- podest	m2	8,0
160	KNR 2-02 WACETOB 1121-1 Podłoga z desek struganych o gr.20 mm szer.20 cm - podest	m2	8,0
161	KNR 4-01 WACETOB 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek do EI30 preparatem bezbarwnym (dwustronnie)	m2	306,0
162	KNR 7-12 WACETOB 225-1 P.a. Malowanie natryskiem pneumatycznym powierzchni drewnianych - kolor biały mat	m2	145,0
163	KNR 2-02 WACETOB 1514-1 Malowanie farbą akrylową podłóg drewnianych, 2-krotnie - kolor biały	m2	8,0
164u	Wycena własna 3-23 Dostawa i montaż okiennic z płyty meblowej białej wraz z prowadnicami	szt	2,0
165	KNR 2-02 120-2 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych gr.1/2 cegły - cegła z rozbiórki	m2	67,0
166	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne	m2	67,0
167	KNR 4-01 WACETOB 621-5 Impregnacja ścian ceglanych preparatem paroprzepuszczalnym, bezbarwnym, matowym, zachowującym pierwotną kolorystykę cegieł	m2	67,0
168	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie puszkii elektrycznej podłogowej z okładziną drewnianą	szt	2,0
169	KNR 5-08 WACETOB 502-1 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z drewna, mocowanie na 2 wkrętach	kpl	12,0
170	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwieszanych	kpl	12,0

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
171	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazdek i włączników	szt	12,0
13	3.02 - POM.GOSPODARCZE/LAZIENKA		
172	KNR 2-02 WACETOB 2003-8 Zabudowa stelażu do miski ustępowej z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych	m2	3,0
173	KNR 2-02 WACETOB 1510-7 Dwukrotne malowanie farbą lateksową wodoodporną sufitu	m2	4,1
174	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2803-6 Licowanie ścian o powierzchni ponad 10 m2 płytami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 60x60 cm - płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	14,4
175	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 - płytki rektyfikowane Edilgres Pietra Basaltina kolor grafit	m2	3,5
176u	Wycena własna 1-10 Dostawa i montaż lustra klejonego do ściany	m2	2,8
177	KNR 2-02 WACETOB 840-8 P.a.Licowanie ścian płytkami - listwa wykończeniowa A10P AL wys.10 cm poler	m	1,2
178u	Dostawa 1-2 Dostawa miski ustępowej wiszącej ROCA typ MERIADIAN COMPACTO wraz ze stelażem, deską i przyciskiem	kpl	1,0
179u	Dostawa 1-3 Dostawa umywalki nablatowej 65x40 cm ROCA URBI bez otworu na baterię	szt	1,0
180u	Dostawa 1-5 Dostawa baterii umywalkowej stojącej, nablatowej, jednouchwytowej chrom Kludi BOZZ	szt	1,0
181u	Dostawa 1-7 Dostawa uchwyty na papier toaletowy Kali LUNAR firmy AUTENTICS, tworzywo ASA, extra połysk, biały	szt	1,0
182u	Dostawa 1-8 Dostawa szczotki do WC Kali LUNAR firmy AUTENTICS	szt	1,0
183u	Dostawa 1-9 Dostawa kosza na smieci z tworzywa sztucznego białego d:19 cm, wys.28 cm LUNAR firmy AUTENTICS	szt	1,0
184u	Dostawa 7-10 Dostawa pojemnika na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej polerowanej BISK Masterline	szt	1,0
185u	Dostawa 1-11 Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie - ze stali nierdzewnej montowany do ściany	szt	1,0
186	KNR 5-08 WACETOB 502-1 Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane podłoża z drewna, mocowanie na 2 wkrętach	kpl	2,0
187	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - wpuszczane w sufit dł.140 cm	kpl	1,0
188	KNR 5-08 WACETOB 508-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - wisząca	kpl	1,0
189	KNR 5-08 WACETOB 309-9 Podłączenie gniazda IPE 44	szt	1,0
14	ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
190	KNR 4-01 WACETOB 106-4 Usunięcie gruzu z budynku	m3	5,2
191	KNR 4-01 WACETOB 109-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	5,2
192	KNR 4-01 WACETOB 109-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km-dodatek do 5 km [S=4]	m3	5,2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
193u	Wycena własna 1-11 Koszt składowania gruzu	m3	5,2
194	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	235,0

----- Koniec wydruku -----